

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A
ul. Baczyńskiego 7a
35-210 Rzeszów

Wrocław, dnia 09. 01.2024 r.

LIST REFERENCYJNY

Frontier Estates Polska Management SBU Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie potwierdza, że firma Elektromontaż Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie

zrealizowała zadanie inwestycyjne pn.:

„ Frontier Park Wrocław na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 2564/2020 wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego w dniu 24 sierpnia 2020 roku (znak SP.AB.6740.1616.2020.MM) zmienioną na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1765/2021 z dnia 7 czerwca 2021 (znak SP.AB.6740.960.2021.MM) (Budowa)”.

Budynek został wybudowany na działce o powierzchni 2 hektarów i wykonany jako budynek parterowy wolnostojący o konstrukcji betonowo – stalowej. Inwestycja została zaprojektowana jako 12 modułów produkcyjno-magazynowych z zapleczem biurowo-socjalnym wraz niewielką częścią techniczną wspólną (w łączniku od strony wschodniej), gdzie została umieszczona stacja transformatorowa, pomieszczenie na odpady i pomieszczenie ochrony. Długość budynku to 171,66 m, szerokość 108,28 m i wysokości budynku (od poziomu terenu przed najniższym położonym wejściem do najwyższego punktu atyki) – 11,02 m. Wysokość hali w świetle (do dolnej krawędzi dźwigarów dachowych) – 8,55 m. Powierzchnia użytkowa hal produkcyjno-magazynowych to około 6 508,92 m², powierzchnia użytkowa zaplecza biurowo-socjalnego to około 1 954,92 m². Całkowita powierzchnia budynku wynosi około 9 783,62 m² przy bezpośredniej widoczności z autostrady A4. W obrębie obiektu wybudowano parking dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz wykonano niezbędną infrastrukturę, łączna ilość miejsc parkingowych to 134.

Zakres prac zrealizowanych przez **ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie** obejmował wykonanie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych dla całego obiektu wraz z pracami w obszarze PZT.

Zakres instalacji elektrycznych obejmował:

1. Wykonanie przyłącza elektrycznego po stronie średniego napięcia wg. uzgodnień z Tauron Dystrybucja
2. Dostawa i montaż rozdzielni SN
3. Prefabrykację i montaż rozdzielnic głównych związanych z instalacjami niskiego napięcia

Frontier Estates Polska Management SBU Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.Chmielna 19, 00-021 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000892706, NIP 7010776533, o kapitale zakładowym 6.000,00 PLN

4. Dostawa i montaż rozdzielnic nn obiektowych
5. Dostawa i montaż Transformatora TR1 1600 kVA
6. Montaż transformatora TR2 800kVA – Dostawa Inwestorska
7. Dostawa i montaż szynoprzewodów zasilających
8. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego RDP B 100 o mocy znamionowej 100 kVA / 80 kW i mocy rezerwowej 110 kVA / 88 kW
9. Dostawa i montaż zasilacza UPS RIELLO Sentryum S3M15 o mocy 10 kVA / 10 kW z zestawem baterii
10. Dostawa i montaż tras kablowych
11. Dostawa i montaż opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i
12. Dostawa i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego
13. Dostawa i montaż instalacji odgromowej wraz z instalacją połączeń wyrównawczych.
14. Dostawa i montaż okablowania i przewodowania do w/w systemów.
15. Dostawa i montaż masztów oświetleniowych

Zakres instalacji teletechnicznych obejmował:

1. Dostawa i montaż kanalizacji teletechnicznej w obszarze PZT wraz z prowadzeniem do poszczególnych modułów
2. Dostawę i montaż instalacji systemu CCTV
3. Dostawę i montaż kompletnej instalacji systemu oddymiania w 12 modułach
4. Wykonanie i uruchomienie kompletnego systemu detekcji pożaru w module B2
5. Wykonanie i uruchomienie kompletnego systemu LAN w modułach A1.4, A3, B2, B4 wraz z zarobieniem końcówek
6. Dostawę i montaż szaf LAN dla przyszłych Najemców
7. Dostawę i montaż przewodowania dla systemu KD
8. Dostawę i montaż przewodowania dla systemu SSWiN w module A3, B2
9. Dostawę i montaż urządzeń peryferyjnych.

Powyższe prace o łącznej wartości około 5 959 253,85 zł netto zostały wykonane w okresie od września 2022 do sierpnia 2023 roku.

Powyższe prace o łącznej wartości około 5 959 253,85 zł netto zostały wykonane w okresie od września 2022 do sierpnia 2023 roku.

Zakres prac zlecony firmie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. został wykonany z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace zostały wykonane terminowo.



Członek Zarządu

Ian Church

